

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		KANALIZACJA 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej				
1	D.02.01.0 d.1 1	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład w gruncie kat. III / wraz z umocnieniem wykopów/	m ³	117.79		
2	D.02.01.0 d.1 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) /dalsze 2km/ Krotność = 2	m ³	117.79		
3	D.03.02.0 d.1 1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm -piasek	m ³	0.96		
4	D.03.02.0 d.1 1	Podłoża betonowe o grubości 10 cm B-10	m ³	0.38		
5	D.03.02.0 d.1 1	Studnie chłonne żelbetowe z kręgów średnicy 1.2 m i głębokości 2 m	szt.	6.00		
6	D.03.02.0 d.1 1	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	6.00		
7	D.03.02.0 d.1 1	Kanały z rur kanalizacyjnych PP lub PE o śr. 200 mm	m	24.00		
8	D.03.02.0 d.1 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III -piaskiem	m ³	87.25		
Razem dział: KANALIZACJA 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej						
2		NAWIERZCHNIA 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania				
9	D.01.01.0 d.2 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.45		
10	D.01.02.0 d.2 4	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	19.10		
11	D.01.02.0 d.2 4	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	115.00		
12	D.01.02.0 d.2 4	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie /docelowo 8cm/ Krotność = 2	m ²	3.82		
13	D.01.02.0 d.2 4	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /docelowo 20cm/ Krotność = 1.33	m ²	118.82		
14	D.04.01.0 d.2 1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników /docelowo 36cm/ Krotność = 1.2	m ²	2088.33		
15	D.04.01.0 d.2 1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników /docelowo 15cm/ Krotność = 1.5	m ²	451.00		
16	D.04.01.0 d.2 1	Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km /urobek wraz z kosztem składowania/	m ³	848.12		
17	D.04.01.0 d.2 1	Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /dalsze 2km/ Krotność = 2	m ³	848.12		
18	D.08.01.0 d.2 1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem B-15	m ³	72.92		
19	D.08.01.0 d.2 1	Krawężniki betonowe najazdowe wystające (wtopione) o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	902.00		
20	D.04.04.0 d.2 2	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	1817.73		
21	D.04.04.0 d.2 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	1817.73		
22	D.05.03.2 d.2 3a	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 70/8 na podsypce z miazgi kamiennego grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem /szara/	m ²	1727.53		
23	D.05.03.2 d.2 3a	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach /kostka Polbruk gr.6cm szara -ściek szer. 20cm/	m	451.00		
24	D.03.02.0 d.2 1	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	7.00		
25	D.03.02.0 d.2 1	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3.00		
26	D.04.04.0 d.2 2	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym /analogia utwardzenie pobocza kruszywem łamanych -tłuczniem gr.15cm/ nowy materiał/	m ³	67.65		
27	D.04.01.0 d.2 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	451.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28	D.07.02.0 d.2 1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 70mm	szt.	19.00		
29	D.07.02.0 d.2 1	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 /znaki średnie/	szt.	17.00		
30	D.07.02.0 d.2 1	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	2.00		
31	D- d.2 M.00.00.0 0	Montaż progu zwalniającego	m	3.80		
Razem dział: NAWIERZCHNIA 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: