

**ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.174.2012**

**Wójta Gminy Tarnów Opolski**

**z dnia 10.12.2012 r.**

W sprawie wprowadzenia instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego dróg gminnych gminy Tarnów Opolski naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociagowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 nr 19, poz. 115 ze zmianami) zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się instrukcje na odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego dróg gminnych gminy Tarnów Opolski naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych wodociagowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. Stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad realizacją postanowień instrukcji powierza się pracownikowi ref. Gospodarki Terenowej Sylwii Harasimczuk

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA**  
Krzysztof Mutz



**INSTRUKCJA NA ODTWORZENIE NAWIERZCHNI W OBRĘBIE PASA  
DROGOWEGO NARUSZONYCH W WYNIKU ROBÓT KANALIZACYJNYCH  
WODOCIĄGOWYCH, ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMINIKACYJNYCH itp.**

1. Przed wykonaniem rozkopu nawierzchnię jezdni należy przeciąć piłami karborundowymi bez naruszenia powierzchni jezdni poza przekopem.
2. Rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej należy wykonać ręcznie, bądź mechanicznie.
3. Wykop należy wykonać na szerokość minimalną niezbędną dla ułożenia przewodów.
4. Po ułożeniu przewodu wykop należy zasypać piaskiem lub żwirem - materiał nowy, nie z odzysku - i zagęścić do uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia. Dopuszcza się zasypanie całego wykopu gruntem rodzimym pod warunkiem, że grunt ten jest gruntem sypkim bez domieszek organicznych i spoistych miękko plastycznych, który gwarantuje uzyskanie wskaźnika zagęszczenia.
5. Dla prowadzonych robót ziemnych należy przyjąć następujące wskaźniki zagęszczenia
  - podsypka, obsypka i nasypka –  $I_s=0,95$
  - zasyпка:
    - w terenach zielonych –  $I_s=0,98$
    - na pasach drogowych – do głębokości 0,50, poniżej dolnej krawędzi drogi –  $I_s = 100$
    - pozostała część zasyпки  $I_s = 0,98$
6. Następnie należy odtworzyć podbudowę stabilizowaną mechanicznie jako dwuwarstwową o łącznej grubości zgodnej ze stanem istniejącym, lecz nie mniej niż 30 cm z kruszywa o uziarnieniu ciągłym.
7. Na wykonanych przekopach w jezdni dróg gminnych należy odtworzyć nawierzchnię bitumiczną jako dwuwarstwową o łącznej grubości zgodnej ze stanem istniejącym, lecz nie mniej niż 8 cm. / lub dopasowanie do stanu istniejącego /.
8. Odtworzenia nawierzchni i warstwy wiążącej podbudowy dróg gminnych wykonać następująco:
  - w przypadku uszkodzenia nawierzchni do 30% jej szerokości odtworzyć warstwy odbudowy na szerokości wykopu, natomiast warstwy wiążącą i ścieralną na szerokość wykopu z uwzględnieniem klina odłamu o zasięgu 0.4 m,
  - w przypadku uszkodzenia nawierzchni powyżej 30% do 50% jej szerokości, odtworzyć warstwy podbudowy na szerokości wykopu, natomiast warstwy wiążącą i ścieralną do połowy szerokości jezdni z uwzględnieniem klina odłamu o zasięgu 0.4 m,
  - w przypadku uszkodzenia nawierzchni powyżej 50% jej szerokości, odtworzyć warstwy podbudowy i warstwę wiążącą nawierzchni bitumicznej jak w akapicie pierwszym punktu 8, warstwę ścieralną natomiast odtworzyć na całej szerokości jezdni.
9. Jeżeli szerokość odbudowywanej konstrukcji osiąga takie wartości, że obejmują mniej niż 1m od krawędzi jezdni, to należy rozebrać całą konstrukcję aż do krawędzi.
10. Należy odbudować naruszone pobocza, zjazdy i rowy, a uszkodzone elementy konstrukcyjne i materiały należy wymienić na nowe. Na wykonawcy spoczywa również obowiązek regulacji wysokościowej urządzeń w nawierzchni jezdni.
11. Wykopy prowadzone w poboczach oraz terenach zielonych należy odpowiednio zagęścić oraz rozścielić warstwę humusu o gr 10 cm i wykonać obsiew trawą.
12. Roboty drogowe należy zlecić specjalistycznemu przedsiębiorstwu drogowemu. Roboty winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi.

13. Roboty wyżej wymienione podlegają odbiorowi przez Urząd Gminy w Tarnowie niezależnie od odbioru przez inspektora nadzoru ze strony Inwestora.

  
**WÓJT**  
Krzysztof Mutz