

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.	Cena jednost.	Wartość
	Kosztorys	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic REMONT DROGI GMINNEJ UL.PAWLETY ORAZ UL.ZAPŁOTNEJ W M.KOSOROWICE					
1	Element	Roboty drogowe - ziemne, przygotowanie pod konstrukcję drogi					
1.1	KNR 201/119/3	Nr STWiOR: D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	m	198,00	0,001		
1.2	KNNR 6/101/1 (1)	Nr STWiOR: D.04.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	m2	130,00			
1.3	KNNR 6/101/2 (1)	Nr STWiOR: D.04.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny/docelowo 25cm	m2	688,00	1,25		
1.4	KNR 404/1103/4	Nr STWiOR: D.04.01.01 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km /urobek wraz z kosztem składowania/	m3	185,00			
1.5	KNR 404/1103/5	Nr STWiOR: D.04.01.01 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /dalsze 4km/	m3	185,00	4,00		
2	Element	Wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni					
2.1	KNNR 6/113/1	Nr STWiOR: D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-63,00mm, warstwa dolna po zagęszczeniu 15·cm	m2	636,40			
2.2	KNNR 6/113/5	Nr STWiOR: D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,50mm, warstwa górna 10·cm układana rozkładarką	m2	818,00			
2.3	KNNR 6/1005/7	Nr STWiOR: D.04.03.01 Skropienie bitumem nawierzchni drogowych	m2	659,60			
2.4	KNNR 6/309/5 (4)	Nr STWiOR: D.04.04.02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4·cm, samochód 5-10·t/ docelowo 5cm	m2	620,00	1,25		
2.5	KNNR 6/204/1	Nr STWiOR: D.04.04.02 Uzupełnienie profilowanie pobocza z jednolitego materiału kamiennego z korytowania istn.nawierzchni lub utwardzenie pobocza kruszywem łamanym -tłuczniem gr.10cm/ docelowo 5cm	m2	198,00	0,5		
3	Element	Roboty towarzyszące					
3.1	KNR 231/1406/4	Nr STWiOR: D.03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	6,00			
3.2	KNR 231/1406/3	Nr STWiOR: D.03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1,00			
3.3	KNNR 11/305/1 (1)	Nr STWiOR: D.06.01.01 Hydranty pożarowe, wymiana istn na nowy podziemny	szt.	1			
3.4	KNR 402/216/1 analogia	Nr STWiOR: D.03.02.01 Wymiana wpustu deszczowego istn.na nowy betonowy fi 500mm z wpuste żeliwny kl.D-400 h=1.50m-2.0m / wraz z kosztem likwidacji istn oraz wywozem gruzu	kpl	1,00			
3.5	KNNR 6/702/4	Nr STWiOR: D.07.02.01 Oznakowanie słupów w postaci elementów odblaskowych przykręcanych na śruby 4 elementy na słup (kolor czerwony 90x40mm 2szuki, kolor biały 90x40mm 2szuki)	szt.	12,00			